

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ШКОЛА № 90»  
(МБУ «Школа № 90»)

ПРИКАЗ

от 22.04.2021г. № 03-09.

Об утверждении плана мероприятий  
по обеспечению требований  
пожарной безопасности МБУ «Школа № 90»

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников, в соответствии требованиями Федерального Закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по пожарной безопасности МБУ «Школа № 90» (Корпус № 2) (Приложение № 1).
2. Назначить ответственного за выполнение плана мероприятий по ПБ заместителя директора по АХР Рымарь Светлану Васильевну.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

М.М. Матвеева

С приказом ознакомлены:

Рымарь С.В.



Приложение № 1  
к приказу № 03-09 от 22.04.2021г.

Утверждаю  
И.О. директора МБУ «Школа № 90»  
М.М.Матвеева

**План мероприятий по пожарной безопасности МБУ «Школа № 90»  
(ул. Тополиная, д. 18)**

| №<br>п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения   | Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности  | Выполнение  |
|----------|--|---|---|
| 1        | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты отдельно стоящего хозблока (автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, (далее: АПС и СОУЭ), не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами. Рабочий проект 15-07-ПС от 2007 года.   | Отдельно стоящий на территории МБУ «Школа № 90» хозблок обесточить и опечатать в связи с его неиспользованием.  | Здание хозблока обесточено (копия акта прилагается) и опечатано (фото).   |
| 2        | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты здания школы (АПС и СОУЭ), часть шлейфов установки АПС отключена (при проведении проверки работоспособности установки АПС и СОУЭ путем срабатывания ручных пожарных извещателей и дымовых извещателей — не сработала), аккумулятор приемно — контрольного прибора находится в неисправном состоянии; извещатели пожарные дымовые линейные «ИДПЛ-Д-П/4Р» установленные в актовом зале не обеспечивают функцию обнаружения пожара (установлено сценическое полотно ограничивающее зону действия данных извещателей); руководитель организации не обеспечил проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. | Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты здания школы (АПС и СОУЭ), восстановить исправную работу шлейфов установки АПС, заменить аккумулятор приемно-контрольного прибора, обеспечить работоспособность извещателей пожарных дымовых линейных в актовом зале, провести проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. | Частично выполнено силами обслуживающей организации, а именно восстановлена работа шлейфов установки АПС, заменен аккумулятор приемно-контрольного прибора. |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 3 | <p>В системах противопожарной защиты используется продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, срок действия сертификатов на которую истек. Меры по созданию новой системы противопожарной защиты не приняты (система автоматической смонтирована в 2007 году, акт приемки от 27.04.2007.</p> <p>На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>                                      | <p>Принять меры по созданию новой системы противопожарной защиты.</p>   | <p>Меры приняты, готов проект и смета с положительным заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте школы.</p> |
| 4 | <p>Для здания школы с устройством многосветного пространства (атриума) не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, которые должны содержать, в том числе требования к выделению многосветного пространства (атриума), а также к пределам огнестойкости строительных конструкций.</p> | <p>Данные технические условия не были разработаны при проектировании и строительстве здания.</p>                                | <p>По мере поступления финансирования. Стоимость разработки СТУ составляет 1 млн.150 тыс. рублей (копия коммерческого предложения)</p>   |
| 5 | <p>Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из здания школы с устройством многосветного пространства (атриума).</p>  | <p>Система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения не предусмотрена проектом.</p>                      | <p>Система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения не предусмотрена проектом.</p>   |
| 6 | <p>Отдельно стоящее помещение теплицы не защищено автоматической пожарной сигнализацией.</p>   | <p>Отдельно стоящее на территории МБУ «Школа № 90» помещение теплицы обесточить и опечатать в связи с его неиспользованием.</p> | <p>Здание теплицы обесточено (копия акта прилагается) и опечатано (фото).</p>  |
| 7 | <p>В объеме многосветного пространства (атриума) встроены помещения без изменений в проектную документацию в том числе на путях эвакуации 2 и 3 этажей.</p>  | <p>Внести изменения в проектную документацию для встроенных помещений на 2 этаже на пути эвакуации.</p>                         | <p>На пути эвакуации 3 этажа встроены помещения, которые внесены в технический паспорт здания (копия плана 3 этажа прилагается). Планируется внести изменения в проектную документацию для встроенных помещений на 2 этаже.</p>    |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 8  | На пути эвакуации (-1 этаж) размещен гардероб.   | Гардероб размещен по проекту.  | Гардероб размещен по проекту (копия выкипировки из технического паспорта здания прилагается)   |
| 9  | На путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:<br>- Г2, РП2, Д2, Т2- для покрытий пола коридоре 3 этажа (линолеум),<br>- Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 для отделки путей эвакуации атриумного пространства (плиты ДСП) документы, подтверждающие пожарную опасность данных материалов не представлены. | Заменить линолеум и плиты ДСП, используемые для отделки путей эвакуации атриумного пространства согласно с требованиями пожарной безопасности.                                   | На устранение замечаний данного пункта запланированы денежные средства на 2 квартал 2021 год.  |
| 10 | Высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 м.   | Данная высота ограждений лестниц была предусмотрена проектом при строительстве здания.   | Данная высота ограждений лестниц была предусмотрена проектом при строительстве здания.   |
| 11 | Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания (фактически один из выходов ведет через лестницу в общий объем (холл).  | Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены проектом таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания. | Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены проектом таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания. |
| 12 | В вентиляционной камере № 2 (техподполье, поз. 24 согласно тех. паспорта) организована мастерская, а также хранится оборудование, мебель и другие предметы. В вентиляционной камере №1 организован спортивный зал.   | Освободить помещения Вентиляционных камер № 1 и № 2.   | Выполнено, фотоматериалы приложены.  |